

시험 제 호		시 험 성 적 서							
(Test Letter)		(Testing Sheet)							
경기도 김포시 양촌면 학운리 1813-1번지		주의온도(Amb-T) 17 ℃							
(# 1813-1 Hankwoon-Ri YangchonMyun,		습 도(Humidity) %							
Kimpo City Gyunggi-Do Korea.)									
(주) 신 명 전 기		서기 년 월 일							
(Shin Myung Electric MFG, Co LTD)									
형 식	반 폐	품 명	ϕ P kW	정 격 전 압	220V	절 연 종 류	B		
(Type)		(Classification)	1 2 0.75	(Rated volt)	60Hz	(Insul-class)			
시 험 항 목		기 준 치		시 험 결 과 (Test Data)				판 정	
(Ex - Item)		(Standard Data)		X1	X2	X3	X4	X5	Judgement
공 통 사 용 항	구 조		양 호 할 것 (Good)		양 호				양 호
	(Construction)								
	절 연 저 항		5 M Ω 이상 (Over)		900				양 호
	(Insul-Res)								
	절 연 내 력		AC1800V에서1분간 견딜것(AC V/min)		견 뒸				견 뒸
	(Insul-voltage)								
온도상승 (T- Rise)	Res- method	권 선 8 0 ℃ (Windings)		69.1					양 호
	Therm- method	철 심 8 0 ℃ (Stator)		57					양 호
		축 수 5 5 ℃ (Shaft)		47					양 호
특 성 C h a r a c t e r i s t i c	정 격 전 류 (Rated Current)		6.1 A (이하) (Below)		6.05		이 하 여 백		양 호
	기 동 전 류(S-Amp) 시 동 입 력 특 성 (S-Characteristic)		30 A 이하 KVA/KW(Below)		29				양 호
	효 율 (Efficiency)		67 % 이상(Over)		67.32				양 호
	슬 립 (Slip)		% 이하(Below)		3.15				양 호
	기 동 톨 크 (Locked Rotor -TQE)		4 0 %(이상) (Over)		40.89				양 호
	정 동 톨 크 (Breakdown- TQE)		200 %(이상) (Over)		321.72				양 호
	풀 업 토 크 (Pull - up TQE)		— %(이상) (Over)		—				—
소 음 도 (A Scale)		— dB (Below)이하		—				—	
부 속 품 A c c e s s o r y	기 동 개 폐 기 (Centrifugal-S/W)		5,000회 조작시양호할것 (Good / 5,000 th)		양 호				양 호
	콘 덴 서 (Capacitor)		별표 3의 기술 기준에 적합할 것 (Good / 3)		적 합				적 합
비 고 R e m a r k s		1.상기의 시험전압(In-Put Voltage)은 2 2 0 V 임 2.상기의 특성은 실부하법 으로 산출한 것임 (The Above Characteristic is Based on Actual Test 3.납 품 처 (Customer) :							