

시험 제 호 (Test Letter)										시 험 성 적 서 (Testing Sheet)									
경기도 김포시 양촌면 학운리 1813-1번지 (# 1813-1 Hankwoon-Ri YangchonMyun, Kimpo City Gyunggi-Do Korea.)										주의온도(Amb-T) 17 ℃ 습 도(Humidity) %									
(주) 신 명 전 기 (Shin Myung Electric MFG, Co LTD)										서기 년 월 일									
형 식 (Type)		개 방		품 명 (Classification)		P kW 1 4 3.7		정 격 전 압 (Rated volt)		220V 60Hz		절 연 종 류 (Insul-class)		F					
시 험 항 목 (Ex - Item)				기 준 치 (Standard Data)				시 험 결 과 (Test Data)						판 정 Judgement					
								X1		X2		X3		X4		X5			
공 C 통 m m 사 o n 항	구 조 (Construction)			양 호 할 것 (Good)				양 호								양 호			
	절 연 저 항 (Insul-Res)			5 M Ω 이상 (Over)				900								양 호			
	절 연 내 력 (Insul-voltage)			AC1800V에서1분간 견딜것(AC V/min)				견 담								양 호			
	온도상승 (T- Rise)		Res- method	권 선 115 ℃ (Windings)			82.3								양 호				
			Therm- method	철 심 115 ℃ (Stator)			74.6								양 호				
				축 수 5 5 ℃ (Shaft)			47								양 호				
특 성 C h a r a c t e r i s t i c	정 격 전 류 (Rated Current)			23 A (이하) (Below)			22.2								양 호				
	기 동 전 류(S-Amp) 시 동 입 력 특 성 (S-Characteristic)			180 A 이하 KVA/KW(Below)			170.1								양 호				
	효 율 (Efficiency)			80 % 이상(Over)			83.54								양 호				
	슬 립 (Slip)			% 이하(Below)			2.27								양 호				
	기 동 톨 크 (Locked Rotor -TQE)			2 0 0 %(이상) (Over)			272.1								양 호				
	정 동 톨 크 (Breakdown- TQE)			175- 300 %(이상) (Over)			214.5								양 호				
	풀 업 톨 크 (Pull - up TQE)			— %(이상) (Over)			—								-----				
소 음 도 (A Scale)				— dB (Below)이하				—								-----			
부 속 품 A c c e s s o r y	기 동 개 폐 기 (Centrifugal-S/W)			5,000회 조작시양호할것 (Good / 5,000 th)				양 호								양 호			
	콘 텐 서 (Capacitor)			별표 3의 기술 기준에 적합할 것 (Good / 3)				양 호								양 호			
비 고 R e m a r k s	1.상기의 시험전압(In-Put Voltage)은 2 2 0 V 임 2.상기의 특성은 실부하법 으로 산출한 것임 (The Above Characteristic is Based on Actual Test 3.납 품 처 (Customer) :																		