

시험 제 호 (Test Letter)										시 험 성 적 서 (Testing Sheet)				
경기도 김포시 양촌면 학운리 1813-1번지 (# 1813-1 Hankwoon-Ri YangchonMyun, Kimpo City Gyunggi-Do Korea.)										주의온도(Amb-T) 17 ℃ 습 도(Humidity) %				
(주) 신 명 전 기 (Shin Myung Electric MFG, Co LTD)										서기 년 월 일				
형 식 (Type)	개 방	품 명 (Classification)	ϕ P kW 1 4 0.25	정 격 전 압 (Rated volt)	240V 50Hz	절 연 종 류 (Insul-class)			B					
시 험 항 목 (Ex - Item)			기 준 치 (Standard Data)		시 험 결 과 (Test Data)					판 정 Judgement				
공 모 통 상 항	구 조 (Construction)		양 호 할 것 (Good)		양 호					양 호				
	절 연 저 항 (Insul-Res)		5 M Ω 이상 (Over)		양 호					양 호				
	절 연 내 력 (Insul-voltage)		AC1800V에서1분간 견딜것(AC V/min)		견 담					견 담				
	온도상승 (T- Rise)	Res- method	권 선 8 0 ℃ (Windings)		---					---				
		Therm- method	철 심 8 0 ℃ (Stator)		---					---				
			축 수 5 5 ℃ (Shaft)		---					---				
특 성 C h a r a c t e r i s t i c	정 격 전 류 (Rated Current)		2.9 A (이하) (Below)		2.51					양 호				
	기 동 전 류(S-Amp) 시 동 입 력 특 성 (S-Characteristic)		15 A 이하 KVA/KW(Below)		12	이	하	여	백	양 호				
	효 율 (Efficiency)		51 % 이상(Over)		56.39					양 호				
	슬 립 (Slip)		% 이하(Below)		1.73					양 호				
	기 동 톨 크 (Locked Rotor -TQE)		5 0 %(이상) (Over)		61.94					양 호				
	정 동 톨 크 (Breakdown- TQE)		175-300 %(이상) (Over)		424.77					양 호				
	풀 업 톨 크 (Pull - up TQE)		— %(이상) (Over)		—					—				
소 음 도 (A Scale)			— dB (Below)이하		—					—				
부 속 품 A c c e s s o r y	기 동 개 폐 기 (Centrifugal-S/W)		5,000회 조작시양호할것 (Good / 5,000 th)		---					---				
	콘 덴 서 (Capacitor)		별표 3의 기술 기준에 적합할 것 (Good / 3)		적 합					적 합				
비 고 R e m a r k s	1.상기의 시험전압(In-Put Voltage)은 2 4 0 V 임 2.상기의 특성은 실무하법으로 산출한 것임 (The Above Characteristic is Based on ; Actual Test) 3.납 품 처 (Customer) :													