

시험 제 호 (Test Letter)		시 험 성 적 서 (Testing Sheet)					
경기도 김포시 양촌면 학운리 1813-1번지 (# 1813-1 Hankwoon-Ri YangchonMyun, Kimpo City Gyunggi-Do Korea.)		주요 온도(Amb-T) 17 ℃ 습 도(Humidity) %					
(주) 신 명 전 기 (Shin Myung Electric Co., LTD)		서 기 년 월 일					
형 식 (Type)	표준전폐형	품 명 (Classification)	ϕ P kW 3 2 0.4	정 격 전 압 (Rated volt)	50 Hz 220/380	절 연 종 류 (Insul-class)	B
시 험 항 목 (Ex - Item)		기 준 치 (Standard Data)		시 험 결 과 (Test Data)			판 정 Judgement
공 모 동 작 상 황	구 조 (Construction)	양 호 할 것 (Good)		양 호			양 호
	절 연 저 항 (Insul-Res)	5 M Ω 이상 (Over)		1000			양 호
	절 연 내 력 (Insul-voltage)	AC1800V에서1분간 견딜것(AC V/min)		견 뎌			견 뎌
	온도상승 (T- Rise)	Res- method	권 선 8 0 ℃ (Windings)	63.7			양 호
		Therm- method	철 심 8 0 ℃ (Stator)	57			양 호
			축 수 5 5 ℃ (Shaft)	46			양 호
특 성 C h a r a c t e r i s t i c	정 격 전 류 (Rated Current)	2 A (이하) (Below)		1.95			양 호
	기 동 전 류(S-Amp) 시 동 입 력 특 성 (S-Characteristic)	A 이하 13 KVA/KW(Below)		9.68	이	하	여 백 양 호
	효 율 (Efficiency)	65 % 이상(Over)		69.84			양 호
	슬 립 (Slip)	8 % 이하(Below)		4.57			양 호
	기 동 톨 크 (Locked Rotor -TQE)	1 9 0 %(이상) (Over)		295.6			양 호
	정 동 톨 크 (Breakdown- TQE)	2 0 0 %(이상) (Over)		334.1			양 호
	풀 업 톨 크 (Pull - up TQE)	— %(이상) (Over)		—			—
소 음 도 (A Scale)		— dB (Below)이하		—			—
부 속 품 A c c e s s o r y	기 동 개 폐 기 (Centrifugal-S/W)	5,000회 조작시양호할것 (Good / 5,000 th)		—			해당무
	콘 덴 서 (Capacitor)	별표 3의 기술 기준에 적합할 것 (Good / 3)		—			해당무
비 고 R e m a r k s	1.상기의 시험전압(In-Put Voltage)은 2 2 0 V 임 2.상기의 특성은 원선도법으로 산출한 것임 (The Above Characteristic is Based on ; Circle Diagram Method Test) 3.납 품 처 (Customer) :						